

設計図書等閲覧業者 各位

大曲仙北広域市町村圏組合
管理者 老松博行

回答書

北部斎場大規模改修工事条件付き一般競争入札に係る設計図書等に関する質問について、次のとおり回答いたします。

	質問事項	質問内容	回答
1	納骨スペース床仕上げについて	解体仕上げ表で既存のままビニルタイル、改修仕上げ表ではビニルタイル張り替えとなっています。どちらでしょうか。	納骨スペース床仕上げは、ビニルタイル張り替えとします(図面番号A-07を正とします)。
2	炉前ホールと納骨スペースの壁と天井仕上げについて	解体仕上げ表では既存のまま、改修仕上げ表ではビニールクロス石膏ボード下地共張り替えとなっています。どちらでしょうか。	炉前ホールと納骨スペースの壁及び天井について、ビニールクロス、石膏ボード下地共張り替えとします(図面番号A-07を正とします)。
3	作業時間について	友引前日の夕方から友引の翌日の朝までの作業を毎友引に繰り返すと有りますが平日斎場業務が始まる前の早朝、終わってからの夜間作業は可能でしょうか。	平日始業前の早朝、終業後の夜間の作業も可能です。また、平日の火葬予約が無い日は、日中も作業が可能です。 (補足1) 既存炉前ホール側は、友引及び火葬予約が無い日の作業を想定しています。なお、火葬予約の有無は前日の夕方に確定します。 (補足2) 既存待合ホール側は、仮設待合室完成後は、友引、平日の区別なく作業が可能です。
4	建築改修工事の内部枠組み足場について	内部枠組み足場階高 4~5.7m未満が 533 m ² となっていますが脚立足場を含めた数量でしょうか。	そのとおりです。
5	特定建設資材の処分場先について	内訳書で特定建設資材の処分場が最終処分場となっていますが中間処理施設(再生処理施設)でもよろしいでしょうか。	よろしいです。